

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont nawierzchni asfaltowej DG 105926L w msc. Piotowice Wielkie
od km 0+005,00 do km 1+118,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km. 295*5	m ² m ²	1475.00	
				RAZEM	1475.00
2 d.1	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 16cm mechanicznie wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km 295*5.2	m ² m ²	1534.00	
				RAZEM	1534.00
3 d.1	KNNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5 km 295*5.2*0.20	m ³ m ³	306.80	
				RAZEM	306.80
2 JEZDNIA ASFALTOWA					
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 295*5.2	m ² m ²	1534.00	
				RAZEM	1534.00
5 d.2	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm 295*5.2	m ² m ²	1534.00	
				RAZEM	1534.00
6 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 22 cm 295*5.2	m ² m ²	1534.00	
				RAZEM	1534.00
7 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (1113-295)*5	m ² m ²	4090.00	
				RAZEM	4090.00
8 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie naw. asf. emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 1113*5	m ² m ²	5565.00	
				RAZEM	5565.00
9 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 3 cm po zagęszczeniu (warstwa wyrównawcza AC16W KR1/2) wraz z transportem 295*5.1	m ² m ²	1504.50	
				RAZEM	1504.50
10 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 5 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem 1113*5	m ² m ²	5565.00	
				RAZEM	5565.00
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
11 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie poboczy ziemnych (ziemia pozyskana z wykopów) 1113*2*0.5	m ² m ²	1113.00	
				RAZEM	1113.00
12 d.3	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie malowane ręcznie 14.8	m ² m ²	14.80	
				RAZEM	14.80