

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa drogi gminnej nr 105945L**  
**w miejscowości Gutanów**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 PODBUDOWY- kod CPV 452330009</b>					
1	<b>KNNR 6</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1005-05</b>	337*3+149*3	m <sup>2</sup>	1458.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1458.00</b>
2	<b>KNNR 6</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych asfaltowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1005-06</b>	215*5+30	m <sup>2</sup>	1105.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1105.00</b>
3	<b>KNNR 6</b>	Skropienie podbudowy betonowej i naw. asfaltowej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1005-08</b>	337*3+149*3+215*5+30	m <sup>2</sup>	2563.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2563.00</b>
4	<b>KNNR 6</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0107-01</b>	35*5*0.1	m <sup>3</sup>	17.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.50</b>
<b>2 NAWIERZCHNIE- kod CPV 452330009</b>					
5	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna AC 11S dla KR1-2) wraz z transportem	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0309-02</b>	337*3+149*3+215*5+30	m <sup>2</sup>	2563.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2563.00</b>
<b>3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE- kd CPV 452330009</b>					
6	<b>kalkulacja</b>	Profilowanie wraz z uzupełnieniem ziemią (dostarczona przez Wykonawcę) poboczy ziemnych	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>własna</b>	337*2*0.5+149*2*0.5+215*0.5*2	m <sup>2</sup>	701.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>701.00</b>