

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi wewnętrznej- ulicy Św. Wojciecha
na odcinku dł. 230mb w msc. Garbów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm wraz z utylizacją 320	m ² m ²	320.00	
				RAZEM	320.00
2 d.1	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowład. 30*3*0.25	m ³ m ³	22.50	
				RAZEM	22.50
2 JEZDNIA ASFALTOWA					
3 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górnej podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 15 cm 200*3	m ² m ²	600.00	
				RAZEM	600.00
4 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 20 cm 30*3	m ² m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² 230*2.80	m ² m ²	644.00	
				RAZEM	644.00
6 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 5 cm po zagęszczeniu (warstwa ścierna AC11S KR1/2) wraz z transportem 230*2.8	m ² m ²	644.00	
				RAZEM	644.00
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
7 d.3	KNNR 6 0103-03	Uzupełnienie wraz z profilowaniem i zagęszczanie poboczy ziemnych (ziemia dowieziona przez Wykonawcę) 230*2*0.25	m ² m ²	115.00	
				RAZEM	115.00
8 d.3	KNNR 2-31 0309-01- analogia	Umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi 40x60x10cm 12	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00