

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi wewnętrznej- ulicy Łabędziej
na odcinku dł. 70mb w msc. Garbów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 JEZDNIA ASFALTOWA					
1 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górnej podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 10 cm 70*3.3	m ² m ²	231.00	
				RAZEM	231.00
2 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² 70*3	m ² m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
3 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 5 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem 70*3	m ² m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Uzupełnienie wraz z profilowaniem i zagęszczanie poboczy ziemnych (ziemia dowieziona przez Wykonawcę) 70*2*0.5	m ² m ²	70.00	
				RAZEM	70.00
5 d.2	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00