


**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105901L
W MSc. WOLA PRZYBYSŁAWSKA**

Stan projektowany
od km 0+000,00 do km 0+480,00



| | |
|--|--|
| | proj. warstwa ścieralna z betonu asfalt. gr 5cm dla KR1-KR2 szer. 3,0m |
| | proj. w-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa łam. 0-31,5mm śr.gr .5cm szer.3,2m |
| | istniejąca naw. betonowa (stabilizacja 5,0MPa) gr. 16cm i szer. 3,0-3,2m |
| | istn. warstwa odsączająca z płasku gr. 10-15cm |
| | istniejące podłoże gruntowe |

**Roboty będą prowadzone tylko
w pasie drogi gminnej**